

事後評価書

平成28年8月18日

計画の名称	1 男鹿市における住みよい住環境及び水質保全の実現															
計画の期間	平成23年度 ～ 平成26年度（4年間）						交付対象	男鹿市								
計画の目標																
男鹿市において、豪雨による市街地の浸水防止を図り、安全安心な住環境の構築を実現する。 生活排水処理構想に基づいて下水道の未普及対策を推進するとともに、下水道施設の計画的かつ効率的な管理をすることにより施設の長寿命化を図る。																
計画の成果目標（定量的指標）																
① 下水道による都市浸水対策達成率を70.6％（H23）から74.4％（H26）に向上させる。																
② 下水道処理人口普及率を57.2％（H23）から60.5％（H26）に向上させる。																
③ 老朽管を診断し、改築率を0.0％（H23）から50.0％（H26）に向上させライフサイクルコストの低減を図る。																
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考					
								当初現況値	中間目標値	最終目標値						
								(H23当初)	(H24末)	(H26末)						
①下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積(ha)／浸水対策を実施すべき面積(ha)								70.6 %	70.4 %	74.4 %						
②下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人)／総人口(人)								57.2 %	58.4 %	60.5 %						
③老朽管改築率 老朽管改築延長(m)／老朽管延長(m)								0.0 %	0.0 %	50.0 %						
全体事業費	合計 (A+B+C)	2,714百万円	A	2,479百万円	B	0百万円	C	235百万円	効果促進事業費の割合	8.7 %						
事 後 評 価																
○事後評価の実施体制、実施時期																
事後評価の実施体制							事後評価の実施時期									
男鹿市下水道事業担当課により事業実施状況・指標の達成状況の確認および評価を実施。							計画期間終了後（平成28年8月）									
							公表の方法									
							男鹿市のホームページにて掲載する。									
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A1 基幹事業（男鹿処理分区）																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者		要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間(年度)				全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26			
1-A1-1	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	増川地区管渠整備	汚水管 φ=150mm L=1157m	男鹿市					162	
1-A1-2	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	施設計画の見直し	効果的事業計画策定	男鹿市					14	
1-A1-3	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	雨水	新設	保量川排水区(開水路)	2000×1700 L=156m	男鹿市					256	
1-A1-4	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	雨水	新設	船越第5排水区(雨水ポンプ場)	3.927m3/s 4基 水路工 1式	男鹿市					540	
1-A1-5	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	改築	船越地区の管渠（調査・改築）	長寿命化計画 管渠改築	男鹿市					55	長寿命化
1-A1-6	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	船越地区管渠整備	汚水管 φ=150mm L=387m	男鹿市					40	
1-A1-7	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	女川地区管渠整備	汚水管 φ=150mm L=3000m	男鹿市					446	
1-A1-8	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	浦田地区管渠整備	汚水管 φ=150mm L=2100m	男鹿市					311	
A2 基幹事業（若美処理分区）																
1-A2-1	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	土花地区管渠整備	汚水管 φ=150mm L=687m	男鹿市					113	
1-A2-2	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	福米沢地区管渠整備	汚水管 φ=150mm L=2970m	男鹿市					408	
1-A2-3	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	施設計画の見直し	効果的事業計画策定	男鹿市					3	
1-A2-4	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	改築	角間崎地区の管渠（調査・改築）	長寿命化計画 管渠改築	男鹿市					101	長寿命化
1-A2-5	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	萩の山地区管渠整備	汚水管 φ=150mm L=200m	男鹿市					30	
										合 計				2,479		

Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

3. 特記事項（今後の方針等）

- ・ 今後は、人口減少社会の到来等社会経済情勢の変化を踏まえた適切な汚水処理計画に基づき、引き続き計画的かつ効率的に汚水整備を行い、生活環境の改善、公共用水域の水質保全等、男鹿市の住みよい住環境及び水質保全の実現に寄与していく。